

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagroda gospodarcza
ADRES INWESTYCJI : ul. Obrońców Westerplatte 4, 41-710 Ruda Śląska
INWESTOR : M.G.S.M. PERSPEKTYWA
ADRES INWESTORA : UL. KS. L. TUNKLA 147; 41-707 RUDA ŚLĄSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Losa
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Kluba
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Obrońców Westerplatte 2-4 - zagroda gospodarcza					
1 ETAP 1 - ZAGRODA GOSPODARCZA					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 26 cm	m ²		
d.1.1	0101-03				
	0101-04	6,50*3,00	m ²	19,500	
	zagroda	9,50*1,50+(12,00-9,50)*1,00	m ²	16,750	
	chodnik				
				RAZEM	36,250
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.1	0103-05	nawierzchni w gruncie kat. V-VI			
		poz.1	m ²	36,250	
				RAZEM	36,250
1.2 Podbudowa					
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.2	0401-04	2*3,00	m	6,000	
	zagroda	9,50+0,50+(12,00-9,50)+12,00+1,50	m	26,000	
	chodnik				
				RAZEM	32,000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego	m ³		
d.1.2	0402-02				
		poz.3*0,30*0,10	m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
5	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.2	0116-01				
	0116-02	poz.1	m ²	36,250	
	zagroda +				
	chodnik				
				RAZEM	36,250
1.3 Nawierzchnia					
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - KOSTKA HOLLAND SZARA GR. 6,0 CM	m ²		
d.1.3	0511-01				
		poz.1	m ²	36,250	
				RAZEM	36,250
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.3	0407-02				
		poz.3	m	32,000	
				RAZEM	32,000
1.4 Pozostałe roboty					
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.4	0108-02				
	0108-04	poz.1*0,26	m ³	9,425	
				RAZEM	9,425
9	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³		
d.1.4		poz.8	m ³	9,425	
				RAZEM	9,425