

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych  
ADRES INWESTYCJI : ul. 1-go Maja 289, Ruda Śląska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Janota  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Waśko  
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-10

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys dotyczy 2 klatek schod.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-06-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1-go Maja 289 - remont klatek schodowych</b>					
<b>1 Sufity.</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - 5% pow.	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-13	((1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2)*5%	m <sup>2</sup>	7,273	
				RAZEM	7,273
3	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	analogia			
		(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
4	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki.	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	analogia			
		(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
6	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	analogia			
		(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	(1,63*2,56)*12+(2,56*6,05)*2+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>	145,469	
				RAZEM	145,469
<b>2 Ściany.</b>					
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup>	759,479	
				RAZEM	759,479
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-01	((1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6)*5%	m <sup>2</sup>	37,974	
				RAZEM	37,974
10	NNRNKB 202	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02	(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup>	759,479	
				RAZEM	759,479
11	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - pionów kanalizacyjnych.	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-01	3,1*0,5*4	m <sup>2</sup>	6,200	
				RAZEM	6,200
12	KNR AT-02	Montaż narożników ochronnych.	m		
d.2	2057-01	analogia			
		((1,25+2,0*2)*6+2*1,1+2,5*2*2+2,0*2+0,95+1+2,02*2+0,95+1,85+1,35*2+2,56*6)*2	m	149,100	
				RAZEM	149,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	759,479	
				RAZEM	759,479
14 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	759,479	
				RAZEM	759,479
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	759,479	
				RAZEM	759,479
16 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,64+3,2*6*2*1,64+(1,63*2+2,56)*2*0,5+(2,56*1,07)*2+(1,07*4,23)*0,5*2*2+(1,63*2+2,29*2)*1,64*2+(1,63*2+5,48*2)*1,64*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	401,683	
				RAZEM	401,683
17 d.2	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania.  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	357,796	
				RAZEM	357,796
18 d.2	KNR 4-01 1203-04	Nałożenie deseni walkiem na ścianach uprzednio malowanych w jednym kolorze pełnym - lamperia  (1,63*4+2,56*2)*4*2*1,45+3,2*6*2*1,45+(1,63*2+2,56)*2*1,45+(1,95*1,93)*0,5*2+(1,63*2+2,29*2)*1,45*2+(1,63*2+5,48*2)*1,45*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	357,796	
				RAZEM	357,796
19 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianki drewnianej przy strychu. (3,1*2,56)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,872	
				RAZEM	15,872
<b>3</b>		<b>Posadzki.</b>			
20 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - (miejscowe naprawy posadzek) 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - (miejscowe naprawy posadzek) 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
22 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
23 d.3	KNR 2-02 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
24 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
25 d.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Zatopienie warstwy siatki.  (1,63*2,56)*16+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,185	
				RAZEM	131,185

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW  (1,63*2,56)*16+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  131,185 RAZEM	   131,185
27 d.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna  8	m  m	  8,000 RAZEM	   8,000
28 d.3	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych  (1,63*8+2,56)*16+0,3*8+(5,48*2+1,63)*6+(2,29*2+1,63)*2-0,9*16	m  m	  325,560 RAZEM	   325,560
<b>4</b>		<b>Schody.</b>			
29 d.4	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  3*2	szt.  szt.	  6,000 RAZEM	   6,000
30 d.4	KNR-W 4-01 0537-08 analogia	Wymiana podstopnic z blachy.  (0,16*1,27)*7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,845 RAZEM	   2,845
31 d.4	KNR 4-01 0904-01 analogia	Przycięcie stopnic.  10*6*2+3*1*2	szt.  szt.	  126,000 RAZEM	   126,000
32 d.4	KNR 4-01 0411-07 analogia	Przybicie listwy czołowej do stopnic.  10*6*2+3*1*2	m  m	  126,000 RAZEM	   126,000
33 d.4	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża stopnicy przed położeniem masy Ardex.  (1,27*0,31)*10*6*2+(1,32*0,22)*3*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,986 RAZEM	   48,986
34 d.4	KNR AT-23 0101-02 analogia	Wykonanie warstwy kontaktowej przed ułożeniem masy Ardex.  (1,27*0,31)*10*6*2+(1,32*0,22)*3*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,986 RAZEM	   48,986
35 d.4	KNR AT-23 0101-07	Wyrównanie stopnic warstwą zaprawy Ardex pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm  (1,27*0,31)*10*6*2+(1,32*0,22)*3*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,986 RAZEM	   48,986
36 d.4	KNR AT-23 0101-06	Wyrównanie stopnic warstwą zaprawy Ardex o grubości 1 mm Krotność = 2  (1,27*0,31)*10*6*2+(1,32*0,22)*3*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,986 RAZEM	   48,986
37 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW na stopnicach  (0,8*0,31)*10*6*2+(0,8*0,22)*3*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,816 RAZEM	   30,816
38 d.4	KNR 0-23 2612-08 analogia	Montaż kątownika aluminiowego, ryflowanego - stopnice  (0,8)*10*6*2+(0,8)*3*1*2	m  m	  100,800 RAZEM	   100,800
39 d.4	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic  (10*6*2+3*1*2)	szt.  szt.	  126,000 RAZEM	   126,000
40 d.4	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic  (10*6*2+3*1*2)	szt.  szt.	  126,000 RAZEM	   126,000
41 d.4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych  (3,4*6*2+1,4*2*2)*0,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,760 RAZEM	   41,760
42 d.4	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - belki, konstr. schodów.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,35+0,2)*3,0*6*2	m <sup>2</sup>	19,800	
				RAZEM	19,800
43	KNR 4-01 d.4 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - czoła stropów przy schodach.  (2,56*0,3)*6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,216	
				RAZEM	9,216
44	KNR-W 4-01 d.4 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych  (0,31+0,16)*10*6*2	m  m	  56,400	
				RAZEM	56,400
<b>5</b>		<b>WC wspólne</b>			
45	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - sufit 1,1*1,83*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,104	
				RAZEM	16,104
46	KNR 4-01 d.5 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - sufit - 5% pow. (1,1*1,83*8)*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,805	
				RAZEM	0,805
47	NNRNKB 202 d.5 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - sufit.  1,1*1,83*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,104	
				RAZEM	16,104
48	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit. 1,1*1,83*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,104	
				RAZEM	16,104
49	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - ściany. (1,1*2*1,83*2)*3,07*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197,757	
				RAZEM	197,757
50	KNR 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - ściany ((1,1*2*1,83*2)*3,07*8)*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,888	
				RAZEM	9,888
51	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe - ściany. (1,1*2*1,83*2)*3,07*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197,757	
				RAZEM	197,757
52	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany. (1,1*2*1,83*2)*3,07*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197,757	
				RAZEM	197,757
<b>6</b>		<b>Inne</b>			
53	KNR 4-01 d.6 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - zejścia do piwnicy. (((2,72*2,15)*2+1,04*2,27)*2)*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,406	
				RAZEM	1,406
54	KNR 4-01 d.6 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - zejścia do piwnicy ((2,72*2,15)*2+1,04*2,27)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,114	
				RAZEM	28,114
55	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi do pomieszczeń wspólnych. (2*0,9)*10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,000	
				RAZEM	36,000
56	KNR 4-02 d.6 0130-07 analogia	Demontaż skrzynki na listy  2*2	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
57	KNR 2-15 d.6 0120-01 analogia	Montaż skrzynki na listy  2*2	szt.  szt.	  4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek  (1,63*2,56)*16+(1,4*0,3)*8+(5,48*1,63)*6+(2,29*1,63)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  131,185	
				RAZEM	131,185
59	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien  1,45*1,45*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,820	
				RAZEM	16,820
60	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2*0,9)*18*2	m <sup>2</sup>	64,800	
				RAZEM	64,800
61 d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,910	
				RAZEM	0,910
62 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 0,91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,910	
				RAZEM	0,910
63 d.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0,91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,910	
				RAZEM	0,910